

PLAN VIEW / VUE EN PLAN

1:300



SECTION / COUPE 1/S4

1:100

CONCRETE SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES DU BÉTON

PARTIES DE L'OUVRAGE	STRENGTH AT 28 DAYS– MPa RÉSISTANCE @ 28 JOURS–MPa	CONCRETE TYPE TYPE DE BÉTON DE CIMENT
FOOTINGS SEMELLES	30	50
ABUTMENTS, WINGWALLS, PIER AND DIAPHRAGMS CULÉES, MURS EN RETOUR EN CONSOLE, PILES ET DIAPHRAGMES	35	10SF
SLAB, MÉDIAN AND CURBS DALLE, MÉDIANE ET CHASSE–ROUES	50	50
APPROACH SLABS DALLES DE TRANSITION	30	10SF

(SEE SPEC)
(VOIR DEVIS)



INLET BRIDGE ELEVATION / ÉLÉVATION PONT DU CANAL D'ENTRÉE

1:300



TYPICAL RIPRAP SECTION
COUPE TYPE DE REVÊTEMENT

N.T.S. / N.À.É.

NOTE:
(SEE EXHIBIT 26 FOR PROPOSED RIPRAP SURFACES)
(VOIR LA FIGURE 26 POUR LES SURFACES DE REVÊTEMENT PROPOSÉES)

National Capital Commission / Commission de la capitale nationale

Property Development and Planning Construction / La mise en valeur et l'aménagement de l'immobilier.

Project director: / Directeur de projet: Peter McCourt

Canada

issued for tender / émis pour soumission — date: DATETENDER

This engineering document is the property of Dessau–Soprin and is protected under Copyright Law. It can only be used for the purposes mentioned thereto. Any reproduction or adaptation, either partial or total, is strictly prohibited without the express written authorization of Dessau–Soprin.

Ce document d'ingénierie est l'oeuvre de Dessau–Soprin et est protégé par la loi. Il est destiné exclusivement aux fins qui y sont mentionnées. Toute reproduction ou adaptation, partielle ou totale, est strictement prohibée sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de Dessau–Soprin.

Construction Manager / gérant de construction

GESPRO ONT
325 Dalhousie Street, Suite 510, Ottawa, Ontario K1N 7G2
Telephone: (613) 241–1119 – Fax: (613) 241–9807
Member of Genivar Inc.

consultant / consultant

DESSAU SOPRIN
Dessau-Soprin inc.
883 3ième de la Carrière
Gatineau (Québec) J8T 8Z8
Téléphone: (819) 770-8032
Fax: (819) 777-3669

project / projet

0B	ISSUED AT 90% / ÉMIS À 90%	2002.11.22
0A	ISSUED AT 50% / ÉMIS À 50%	2002.10.28

revision / révision

project / projet

LEBRETON FLATS INFRASTRUCTURE AND REMEDIATION PROJECT

PLAINES LEBRETON PROJET D'INFRASTRUCTURE ET DE RÉHABILITATION

drawing / dessin **INLET BRIDGE - PLAN VIEW, CROSS-SECTION AND PROFILE**

PONT TRAVERSANT LA PRISE D'EAU DE L'AQUEDUC - VUE EN PLAN, COUPE TYPE ET PROFIL

detail no. / détail no.
sheet no. / feuille no.

approved by / approuvé par G. Dionne ing.

designed by / conçu par

drawn by / dessiné par M. Côté

date 2002.09 — scale / échelle IND.

project no. / no. du projet SC–436 — sheet no. / no. de la feuille 04/28

A1